

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления СНТ «Север»
Челюбеева З.А./

Председатель правления СНТ «Солнечный луч»
/Савенко А.А./

Председатель правления СНТ «Фортуна»
/Гурьянов А.Н./

Председатель правления СНТ «Ю2»
Харчуткина К.Н.

Председатель правления СНТ «Прогресс»
/Телегин А.Н./

Председатель правления СНТ «Электра»
/Перевозчикова А.А./

Председатель правления СНТ «Феникс»
Жаров /А.Н./

РАСЧЕТ

На изготовление рабочего проекта и строительство подводящего газопровода высокого и среднего давления для газоснабжения строений в СНТ «Солнечный луч», СНТ «Фортуна», СНТ «Юг-2», СНТ «Север», СНТ «Прогресс», СНТ «Феникс» в д. Полушкино, Ступинского района, Московской области, подлежащих выполнению ООО «Газ-Сервис»

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Обоснование стоимости	Стоимость в руб.
1	2	3	7
	Раздел 1 : Проектные работы		
1	Изготовление теплотехнического расчета		52 000-00
2	Получение технических условий в ГУП МО «Мособлгаз»		50 000-00
3	Оформление акта выбора участка с градостроительной проработкой под строительство и согласование его со всеми указанными организац.	7 экз.	350 000-00
4	Оплата заключения по выбору участка под строительство г-да в СЭС		152 000-00
5	Разработка инженерно-экологических изысканий		120 000-00
6	Оплата заключения по выбору участка под строительство в экологии		75 000-00
7	Получение заключения Рыбприроднадзора		75 000-00
8	Изготовление гидравлического расчета		210 000-00
9	Изготовление геодезических изысканий		2 500 000-00
10	Изготовление геологических изысканий		2 300 000-00
11	Выполнение проекта на подземный подводящий газопровод высокого давления	1 экз.	1 800 000-00
12	Выполнение проекта на газопровод среднего давления внутри СНТ	7 экз.	3 850 000-00
12	Согласование РП с необходимыми для этого смежными организациями (связисты, Мособлгаз, Ступиномежрайгаз, Ступинские электросети, Ростелеком, МУП ЖКХ, Водоканал, Теплосеть, Главным архитектором, Администрацией Ступинского р-на, и.т.д., Южные сети)		300 000-00
13	Разработка раздела рабочего проекта по охране окружающей среды		65 000-00
14	Разработка раздела ГОЧС		65 000-00
15	Разработка раздела пожарной безопасности		65 000-00
16	Получение экспертизы по РП в Мособлгосэкспертизе		470 000-00
	Итого по 1 разделу :		12 499 000-00

Раздел 2 : Строительство подводящего газопровода высокого и среднего давления			
2.1.	Строительство подземного газопровода стального в весьма усиленной изоляции высокого давления (P=12 МПа) Д 159 мм от места врезки до ГРПШ 1		
2.2.	Строительство подземного полиэтиленового газопровода высокого давления (P= 0,6 МПа) от ГРПШ 1 до ГРПШ 2 Д 160 мм	200 п.м. х 2500 руб. за п.м.	500 000-00
2.3.	Строительство подземного полиэтиленового газопровода высокого давления (P= 0,3 МПа) Д 225 мм	5800 п.м. по 2200 руб. за п.м.	12 760 000-00
2.4.	Строительство подземного полиэтиленового газопровода среднего давления (P= 0,3 МПа) Д 160 мм	700 п.м. по 2500 руб. за п.м.	1 750 000-00
2.5.	Стоимость ГРПШ , с установкой ограждения, монтажом ГРПШ	1200 п.м. по 2200 руб. за п.м.	2 640 000-00
2.6.	Устройства задвижек АВК в подземном исполнении в ограждении	3 шт.	1 800 000-00
Итого по 2 разделу :		14 шт.х150000руб.	2 100 000-00
Раздел 3 : Строительство подземного п/з газопровода среднего давления по территориям СНТ			21 550 000-00
СНТ «Солнечный луч»			
3.1.	Строительство подземного распределительного газопровода среднего давления (без цокольных вводов к каждому дому) по территории СНТ «Солнечный луч»	2100 п.м. по 1800 руб. за п.м.	3 780 000-00
	Устройства задвижек АВК в подземном исполнении	10 шт. по 100000 руб.	1 000 000-00
ИТОГО :			4 780 000-00
СНТ «Фортуна»			
3.2.	Строительство подземного распределительного газопровода среднего давления без цокольных вводов к каждому дому) по территории СНТ «Фортуна»	1500 п.м. по 1800 руб. за п.м.	2 700 000-00
	Устройства задвижек АВК в подземном исполнении	9 шт. по 100000руб.	900 000-00
ИТОГО :			3 600 000-00
СНТ «Электра»			
3.3.	Строительство подземного распределительного газопровода среднего давления (без цокольных вводов к каждому дому) по территории СНТ «Электра»	1500 п.м. по 1800 руб. за п.м.	2 700 000-00
	Устройства задвижек АВК в подземном исполнении	9 шт. по 100000 руб.	900 000-00
ИТОГО :			3 600 000-00
СНТ «Юг-2»			
3.4.	Строительство подземного распределительного газопровода среднего давления (без цокольных вводов к каждому дому) по территории СНТ «Юг-2»	300 п.м. по 1800 руб. за п.м.	540 000-00
	Устройства задвижек АВК в подземном исполнении	1 шт. по 100000 рублей	100 000-00
ИТОГО :			640 000-00
СНТ «Север»			
3.5.	Строительство подземного распределительного газопровода среднего давления (без цокольных вводов к каждому дому) по территории СНТ «Север»	7180 п.м. по 1800 руб. за п.м.	12 924 000-00
	Устройства задвижек АВК в подземном исполнении в ограждении	20 шт. по 100000 рублей	2 000 000-00
ИТОГО :			14 924 000-00
СНТ «Прогресс»			
3.6.	Строительство подземного распределительного газопровода среднего давления (без цокольных вводов к каждому дому) по территории	1600 п.м. по 1800 руб. за п.м.	2 880 000-00

